


# Endefres - not og fjær, 34 % besparelse på materialer og montering, og et penere resultat.



Skann for å  
se filmen fra  
Jegum

- ✓ **Mindre avfall**
  - Ingen krav til lengder
  - Bord som kan skjøtes mellom lektene
  - Mulighet til å jobbe aktivt med å minimere avfall og dermed fremme bærekraft i byggeprosjekter
  - CO2-besparelse
- ✓ **Raskere montering**
- ✓ **Vakre kvalitetsløsninger med høyt håndverksmessig resultat**



## Møllevangen 23, Jegum, Danmark - 150m<sup>2</sup> fasadekledning, Mesterbygg

Besparelse i materialforbruk:

18.854 NOK / 17%

Besparelse i tidsforbruk:

45 timer / 39.382 NOK / 40%

I alt:

58.236 NOK / 34%

Med ende  
not og fjær

Forbruk med kappsvinn

$180 \text{ m}^2 + 1,25 \% \text{ svinn} = 181,9 \text{ m}^2$   
Pris:  $742 \text{ kr/m}^2 = 181,9 \text{ m}^2 \times 742 \text{ kr/m}^2$   
**= 112.754 NOK**

3 personer, 3 dager for montering

Montering av 1 m<sup>2</sup> trefasadekledning  
21x95 mm med endefres not og fjær.  
1 person: 27 minutter:  $150 \text{ m}^2 \times 27 \text{ minutter}$   
= 67,5 timer x 875 kr.  
**= 59.073 NOK**

Uten ende  
not og fjær

Forbruk med kappsvinn

$150 \text{ m}^2 + 15,38 \% \text{ svinn} = 177,3 \text{ m}^2$   
Pris:  $742 \text{ kr/m}^2 = 177,3 \text{ m}^2 \times 742 \text{ kr/m}^2$   
**= 131.608 NOK**

3 personer, 5 dager for montering

Montering av 1 m<sup>2</sup> trefasadekledning  
21x95 mm uten endefres not og fjær.  
1 person: 45 minutter:  $150 \text{ m}^2 \times 45 \text{ minutter}$   
= 112,5 timer x 875 kr.  
**= 98.455 NOK**

Ovenstående er basert på et konkret eksempel fra en fritidsbolig på 150 m<sup>2</sup> i Jegum. Det tas forbehold for salgspriser og tidstap i forhold til den konkrete saken.